

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรสาทเหล็ก จำนวน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 18,500,000 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป อาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรสาทเหล็ก จำนวน 1 หลัง ตามแบบรูป
รายการ เลขที่ 9263/52 , 9354/52 , 8156/46 และ ม.057/30
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน จำนวน 16,645,800 บาท (สิบหกล้าน
หกแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ประเภทงานอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 54 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 พ.ต.อ.อดิศักดิ์ ดีมาก ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร ประธานกรรมการ
 - 6.2 พ.ต.ท.หญิง พรนภา ถึงทรัพย์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร กรรมการ
 - 6.3 นายคณิง เพ็งสลุต นางช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง เป็นราคากลาง

ส่วนราชการ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประเภท อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดกลางพร้อมส่วนประกอบ

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง สด.สาทหลัก อ.สาทหลัก จ.พิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบบเลขที่ 9263/52, 9354/52, 8156/46, ม.057/30

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 11 สิงหาคม 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	11,785,152.26	1.2479	14,706,691.50	
2	หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	1,115,710.00	1.07	1,193,809.70	
3	ค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า	510,362.04	1.00	510,362.04	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4	ค่าวางท่อประปณะและติดตั้งมาตรวัดน้ำ	235,000.00	1.00	235,000.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			16,645,863.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบหกล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			16,645,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งตำรวจจังหวัดพิจิตร ที่ 134/2559 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาราคาก่อสร้างนี้แล้ว เห็นชอบกับราคานี้ และให้ยึดถือราคานี้ เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พ.ต.ช.  ประธานกรรมการฯ


(อติศักดิ์ ตีมาภ)

ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

(ลงชื่อ) พ.ต.ท.หญิง  กรรมการฯ

(พรนภา ถึงทรัพย์)

รองผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายคณิง เฟื่องสกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

สถานที่ก่อสร้าง ต.ก.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร

เลขอยู่ที่ 9263/52, 9354/52, 8156/46, ม.057/30

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ฐาน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.	งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก)							3,380,566.96	
2.	งานสถาปัตยกรรม							4,422,436.04	
3.	งานระบบประปาและสุขาภิบาล							642,911.62	
4.	งานไฟฟ้า (ไม่รวม TRANSFORMER 315KVA & HV. SYSTEM)							736,729.00	
5.	งานถังกักน้ำบนดิน							196,561.69	
6.	งานฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม (ไม่รวมเสาเข็ม)							835,931.56	
7.	งานผังบริเวณ							975,239.38	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1							11,190,376.26	
	กลุ่มงานที่ 2								
8.	งานระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ							454,826.00	
9.	เสาอากาศ							139,950.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2							594,776.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 เป็นเงิน							11,785,152.26	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานที่ติดตั้งหรือจัดซื้อ								
10.	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ							1,115,710.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 เป็นเงิน							1,115,710.00	

แบบเลขที่ 9263/52

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน			
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก)									
	1.1 ปรับถมคืนไม้ค้ำ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	1.2 คอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc.	220.00	ลบ.ม.	1,682.00	370,040.00	485.00	106,700.00	476,740.00		
	1.3 คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 240 ksc.	48.00	ลบ.ม.	1,682.00	80,736.00	485.00	23,280.00	104,016.00		
	1.4 เหล็กเสริมคอนกรีต									
	1.4.1 เหล็กเส้นกลม ϕ 6 mm.	2,364.54	ก.ก.	24.30	57,455.96	4.10	9,694.61	67,150.57		
	1.4.2 เหล็กเส้นกลม ϕ 9 mm.	9,107.89	ก.ก.	24.30	221,312.62	4.10	37,342.35	258,654.97		
	1.4.3 เหล็กเส้นข้อย้อย ϕ 12 mm.	10,173.55	ก.ก.	23.83	242,445.87	3.30	33,572.72	276,018.59		
	1.4.4 เหล็กเส้นข้อย้อย ϕ 16 mm.	4,428.23	ก.ก.	23.83	105,524.72	3.30	14,613.16	120,137.88		
	1.4.5 เหล็กเส้นข้อย้อย ϕ 20 mm.	3,861.70	ก.ก.	23.83	92,024.31	2.90	11,198.93	103,223.24		
	1.4.6 เหล็กเส้นข้อย้อย ϕ 25 mm.	19,937.76	ก.ก.	23.83	475,116.82	2.90	57,819.50	532,936.32		
	1.4.7 วัสดุผูกเหล็ก	1,427.82	ก.ก.	46.70	66,679.19	-	-	66,679.19		
	1.5 ไม้แบบทั่วไปคิด 60 %	1,232.40	ลบ.ฟ.	405.00	499,122.00	-	-	499,122.00		
	1.6 ค่าแรงไม้แบบ	2,054.00	ตร.ม.	-	-	133.00	273,182.00	273,182.00		
	1.7 ไม้ทาบคิด 30 % ของไม้แบบ	369.72	ลบ.ฟ.	360.00	133,099.20	-	-	133,099.20		
	1.8 ไม้ค้ำ	469	คัน	35.00	16,415.00	-	-	16,415.00		
	1.9 ตะปู	28.53	ถัง	736.00	21,567.00	-	-	21,567.00		
	รวมยอดยกไป								2,948,941.96	

(Handwritten mark)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานโครงสร้างคานและวัสดุผนังเสา								
2.1.1	เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. x 6 ม.	120.00	ท่อน	565.00	67,800.00	-	-	67,800.00	
2.1.2	เหล็กตัวซี C 150 x 75 x 20 x 3.2 มม. x 6 ม.	38.00	ท่อน	1,250.00	47,500.00	-	-	47,500.00	
2.1.3	ค้ำแรงเชื่อมเหล็ก โครงหลังคา	5,786.28	กก.	-	-	10.00	57,862.80	57,862.80	
2.1.4	ทากีสันนิม	500.64	ตร.ม.	56.00	28,035.84	35.00	17,522.40	45,558.24	
2.1.5	หลังคาเหล็ก METAL SHEET	448.00	ตร.ม.	240.00	107,520.00	70.00	31,360.00	138,880.00	
2.1.6	คอบริษัททั้งคานเหล็ก METAL SHEET	60.00	ม.	180.00	10,800.00	50.00	3,000.00	13,800.00	
2.1.7	คอบริษัททั้งคานเหล็ก METAL SHEET	-	ม.	170.00	-	40.00	-	-	
2.1.8	พื้นที่หลังคาค้ำด้วย ระบบกันความร้อนชนิดอะคริลิก (เชื้อคอนหลังคา 15 %)	515.20	ตร.ม.	200.00	103,040.00	70.00	36,064.00	139,104.00	
2.1.9	ฉนวนกันความร้อน ชนิดเส้นใยแก้ว สีเขียวใส่สารไม่ลามไฟหนา 15 มม.	448.00	ตร.ม.	190.00	85,120.00	40.00	17,920.00	103,040.00	
2.1.10	เชิงชายแผ่นซีเมนต์ เส้นใย 8"	95.00	ม.	150.00	14,250.00	35.00	3,325.00	17,575.00	
2.1.11	ปิดคอนกรีตซีเมนต์ เส้นใย 6"	95.00	ม.	120.00	11,400.00	17.00	1,615.00	13,015.00	
2.1.12	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมงานโครงสร้างและวัสดุผนังเสา เป็นเงิน								644,135.04	

Jan

ประมาณราคาต่อตารางเมตร อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดกลาง
 สถานีก่อสร้าง สด.สถานี อ.สภ.เหล็ก จ.ฉะเชิงเทรา
 ฝ่ายประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7

แบบเลขที่ 9263/52
 ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและคกแคงผิวผนัง								
2.3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาชั้นคุณภาพ G4 หนา 7.5 ซม.	820.00	ตร.ม.	200.00	164,000.00	56.00	45,920.00	209,920.00	
2.3.2	ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	262.00	ตร.ม.	185.00	48,470.00	89.00	23,318.00	71,788.00	
2.3.3	ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดกันแผ่นดินแฉ่งแนว	27.00	ตร.ม.	211.00	5,697.00	86.00	2,322.00	8,019.00	
2.3.4	ผนัง ค.ส.ล.	32.00	ตร.ม.	650.00	20,800.00	150.00	4,800.00	25,600.00	
2.3.5	ฉาบปูนเรียบ	1,640.00	ตร.ม.	106.00	173,840.00	82.00	134,480.00	308,320.00	
2.3.6	บุกระเบื้องดินเผา	-	ตร.ม.	634.00	-	170.00	-	-	
2.3.7	ฉาบปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	122.00	-	60.00	-	-	
2.3.8	บุกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	309.00	ตร.ม.	265.00	81,885.00	200.00	61,800.00	143,685.00	
2.3.9	บุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" x 4"	-	ตร.ม.	255.00	-	150.00	-	-	
2.3.10	บุกระเบื้องโมเสก ขนาด 2" x 2"	-	ตร.ม.	405.00	-	130.00	-	-	
2.3.11	ฉาบปูน โครงสร้าง	220.00	ตร.ม.	60.00	13,200.00	100.00	22,000.00	35,200.00	
2.3.12	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	9	ชุด	12,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
2.3.13	ผนังภายใน แผ่น Particle Board หนา 35 มม. เคลือบเมลามีน หรือตาข่ายลวดสังกะสีขนาด 2" x 4"	12.00	ตร.ม.	750.00	9,000.00	99.00	1,188.00	10,188.00	
2.3.14	ผนังฉาบเรียบพร้อมความหนา 9 มม. ติดสองด้านพร้อมฉนวนใยหิน โครงเหล็กอบสังกะสี ระยะ 0.60 x 0.60 ม.	42.00	ตร.ม.	325.00	13,650.00	99.00	4,158.00	17,808.00	
	รวมยอดกันไป							938,528.00	

7

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดกลาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ต.สาเกตเหล็ก อ.สาเกตอีก จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9263/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตูพร้อมวงกบ อุปกรณ์ และติดตั้ง								
	2.5.1 ป.1'	2	ชุด	9,348.00	18,696.00	-	-	18,696.00	วัสดุ + แรง
	2.5.2 ป.1.1	1	ชุด	15,675.00	15,675.00	-	-	15,675.00	วัสดุ + แรง
	2.5.3 ป.1.2	2	ชุด	10,972.00	21,944.00	-	-	21,944.00	วัสดุ + แรง
	2.5.4 ป.2	1	ชุด	3,850.00	3,850.00	-	-	3,850.00	วัสดุ + แรง
	2.5.5 ป.4	1	ชุด	4,350.00	4,350.00	-	-	4,350.00	วัสดุ + แรง
	2.5.6 ป.4.1	1	ชุด	5,880.00	5,880.00	-	-	5,880.00	วัสดุ + แรง
	2.5.7 ป.4.2	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	วัสดุ + แรง
	2.5.8 ป.5	6	ชุด	3,300.00	19,800.00	-	-	19,800.00	วัสดุ + แรง
	2.5.9 ป.5.1	1	ชุด	6,013.00	6,013.00	-	-	6,013.00	วัสดุ + แรง
	2.5.10 ป.5.2	1	ชุด	4,840.00	4,840.00	-	-	4,840.00	วัสดุ + แรง
	2.5.11 ป.6	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	วัสดุ + แรง
	2.5.12 ป.6'	1	ชุด	3,050.00	3,050.00	-	-	3,050.00	วัสดุ + แรง
	2.5.13 ป.7	3	ชุด	3,650.00	10,950.00	-	-	10,950.00	วัสดุ + แรง
	2.5.14 ป.8	5	ชุด	3,100.00	15,500.00	-	-	15,500.00	วัสดุ + แรง
	2.5.15 ป.9	8	ชุด	3,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	วัสดุ + แรง
	2.5.16 ป.9'	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	-	-	3,250.00	วัสดุ + แรง
	รวมยอดค่าใช้จ่าย							165,398.00	

[Handwritten mark]

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							165,398.00	
2.5.17	ป.10	8	ชุด	2,400.00	19,200.00	-	-	19,200.00	วัสดุ + แรง
2.5.18	ป.11	1	ชุด	14,440.00	14,440.00	-	-	14,440.00	วัสดุ + แรง
2.5.19	ป.12	2	ชุด	11,020.00	22,040.00	-	-	22,040.00	
2.5.20	ป.15	3	ชุด	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	วัสดุ + แรง
2.5.21	ผนัง H	2	ชุด	11,400.00	22,800.00	-	-	22,800.00	วัสดุ + แรง
2.5.22	ผนัง I	1	ชุด	36,100.00	36,100.00	-	-	36,100.00	วัสดุ + แรง
2.5.23	ผนัง J	1	ชุด	9,025.00	9,025.00	-	-	9,025.00	วัสดุ + แรง
2.5.24	ผนัง K-1	1	ชุด	3,450.00	3,450.00	-	-	3,450.00	วัสดุ + แรง
2.5.25	ช่องระบายอากาศ (เหล็กดำข้อ # 1 ซม.) ขนาด 1.85 x 0.35	1	ชุด	3,870.00	3,870.00	-	-	3,870.00	วัสดุ + แรง
2.5.26	ผนัง K-2 บานตีคยแบ่ง 2 (กระดกใส่สริมทวด 5 มม.) ขนาด 1.00 x 0.80	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	วัสดุ + แรง
2.5.27	ช่องระบายอากาศ (เหล็กดำข้อ # 1 ซม.) ขนาด 1.00 x 0.35	1	ชุด	2,870.00	2,870.00	-	-	2,870.00	วัสดุ + แรง
2.5.28	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมงานประตู พร้อมวงกบ อุปกรณ์และติดตั้ง เป็นเงิน									
								304,243.00	

แบบเลขที่ 9263/52

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาเอง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งนหน้าตงพร้อมวงบ ูปกรณั และคึดคัง								
2.6.1	น.1	18	ชุด	7,856.00	141,408.00	-	-	141,408.00	วัสดุ + แรง
2.6.2	น.2	7	ชุด	7,856.00	54,992.00	-	-	54,992.00	วัสดุ + แรง
2.6.3	น.3	3	ชุด	11,656.00	34,968.00	-	-	34,968.00	วัสดุ + แรง
2.6.4	ช่องระบายอากาศแบบ 5 (เหล็กคานย # 2) ขนาด 4.70 x 0.90	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	วัสดุ + แรง
2.6.5	น.4.1	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	วัสดุ + แรง
2.6.6	น.4.2	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	วัสดุ + แรง
2.6.7	น.6-1	1	ชุด	3,840.00	3,840.00	-	-	3,840.00	วัสดุ + แรง
2.6.8	น.6-2	1	ชุด	2,230.00	2,230.00	-	-	2,230.00	วัสดุ + แรง
2.6.9	น.5	11	ชุด	3,910.00	43,010.00	-	-	43,010.00	วัสดุ + แรง
2.6.10	น.7	8	ชุด	2,190.00	17,520.00	-	-	17,520.00	วัสดุ + แรง
2.6.11	น.8	6	ชุด	1,990.00	11,940.00	-	-	11,940.00	วัสดุ + แรง
2.6.12	น.9	4	ชุด	1,960.00	7,840.00	-	-	7,840.00	วัสดุ + แรง
2.6.13	น.10	2	ชุด	1,650.00	3,300.00	-	-	3,300.00	วัสดุ + แรง
2.6.14	น.11, น.11'	2	ชุด	6,175.00	12,350.00	-	-	12,350.00	วัสดุ + แรง
2.6.15	น.12, น.12'	2	ชุด	5,130.00	10,260.00	-	-	10,260.00	วัสดุ + แรง
2.6.16	น.13	1	ชุด	2,180.00	2,180.00	-	-	2,180.00	วัสดุ + แรง
	รวมออกทั้ง							364,738.00	

h.

ອັດຕາ	ຮາກຮາງ	ປະເພດ	ປະເພດ	ປະເພດ				ລວມ	ປະເພດ
				ປະເພດ	ປະເພດ	ປະເພດ	ປະເພດ		
2.7	ຈຸດປະສານສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ								
2.7.1	ໃຫ້ແກ່ຈຸດປະສານສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	14	ຖ	2,880.00	40,320.00	300.00	4,200.00	44,520.00	
2.7.2	ໃຫ້ແກ່ຈຸດປະສານສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	5	ຖ	500.00	2,500.00	105.00	525.00	3,025.00	
2.7.3	ໃຫ້ແກ່ຈຸດປະສານສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	9	ຖ	2,160.00	19,440.00	300.00	2,700.00	22,140.00	
2.7.4	ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	10	ຖ	1,093.00	10,930.00	300.00	3,000.00	13,930.00	
2.7.5	ສະຄຸ້ມຄອງ+ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	10	ຖ	650.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
2.7.6	ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	10	ຖ	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2.7.7	ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	14	ຖ	250.00	3,500.00	105.00	1,470.00	4,970.00	
2.7.8	ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	14	ຖ	300.00	4,200.00	105.00	1,470.00	5,670.00	
2.7.9	ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	14	ຖ	100.00	1,400.00	25.00	350.00	1,750.00	
2.7.10	ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ 0.90 x 1.60 m.	3	ຖ	1,750.00	5,250.00	70.00	210.00	5,460.00	
2.7.11	ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ 0.60 x 0.80 m.	1	ຖ	1,510.00	1,510.00	70.00	70.00	1,580.00	
2.7.12	ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	4	ຖ	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
2.7.13	ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	1	ຖ	589.00	589.00	300.00	300.00	889.00	
2.7.14	ສະຄຸ້ມຄອງ+ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	1	ຖ	650.00	650.00	-	-	650.00	
2.7.15	ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ	1	ຖ	450.00	450.00	-	-	450.00	
2.7.16	ອັດຕາສູນກວມຄ່າຄຸ້ມຄອງ (ອັດຕາ 2 ຫຼຸດ)	1	ຖ	2,800.00	2,800.00	300.00	300.00	3,100.00	121,734.00

สถานที่ก่อสร้าง สก.สาทรเหล็ก อ.สาทรเหล็ก จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9263/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							121,734.00	
2.7.17	สระต้ออ่าง+ท่อน้ำทิ้ง+สถานีดี	1	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	
2.7.18	ท่อน้ำ SINK	1	ชุด	350.00	350.00	25.00	25.00	375.00	
2.7.19	แสงกันบ่อกวางระบาย	6	ชุด	650.00	3,900.00	50.00	300.00	4,200.00	
2.7.20	ฝักบัวกันแข็ง	1	ชุด	750.00	750.00	145.00	145.00	895.00	
2.7.21	ท่อน้ำห้องล้าง	5	ชุด	150.00	750.00	25.00	125.00	875.00	
2.7.22	STOP VALVE 1/2"	41	ชุด	125.00	5,125.00	25.00	1,025.00	6,150.00	
2.7.23	FD ขนาด 2"	12	ตัว	250.00	3,000.00	70.00	840.00	3,840.00	
2.7.24	อื่น ๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นเงิน							138,719.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดกลาง
สถานีก่อสร้าง สว.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 18

แบบเลขที่ 9263/52

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	งานระบบประปา								
3.1.1	เครื่องสูบน้ำแบบพวยโซ่สูบน้ำได้ 25 ลบ.ม./ชม.สูบน้ำไม่น้อยกว่า 20 ม. ความเร็วรอบ 2,900 รอบ/นาที ขับด้วยมอเตอร์ 3 เฟส 5.5 แรงม้า ตามรายการ		ชุด	29,000.00	58,000.00	5,000.00	10,000.00	68,000.00	
3.1.2	ชุดควบคุมระบบน้ำตามรายการ		ชุด	35,000.00	35,000.00	3,000.00	3,000.00	38,000.00	
3.1.3	ระบบควบคุมระดับน้ำพร้อมสาย	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
3.1.4	ถังอัดแรงต้นขนาด 500 ลิตร	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
3.1.5	ท่อ GSP 3" ขนาด 6 เมตร	3	ฟุตอน	1,503.00	4,509.00	978.00	2,934.00	7,443.00	
3.1.6	ท่อ GSP 2" ขนาด 6 เมตร	3	ฟุตอน	937.00	2,811.00	588.00	1,764.00	4,575.00	
3.1.7	ท่อ PB 2" SDR 13.5	18.00	ม.	187.00	3,366.00	50.00	900.00	4,266.00	
3.1.8	ท่อ PB 1-1/2" SDR 13.5	10.00	ม.	130.00	1,300.00	35.00	350.00	1,650.00	
3.1.9	ท่อ PB 1" SDR 13.5	25.00	ม.	64.00	1,600.00	20.00	500.00	2,100.00	
3.1.10	ท่อ PB 3/4" SDR 13.5	120.00	ม.	39.00	4,680.00	20.00	2,400.00	7,080.00	
3.1.11	ท่อ PB 1/2" SDR 13.5	36.00	ม.	26.00	936.00	20.00	720.00	1,656.00	
3.1.12	งอ 90° PB 3/4"	16	ตัว	70.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
3.1.13	งอ 90° PB 1/2"	50	ตัว	34.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
3.1.14	สามทางกด PB 2"x1-1/2"	2	ตัว	168.30	336.60	-	-	336.60	
3.1.15	สามทางกด PB 1-1/2"x1"	4	ตัว	267.00	1,068.00	-	-	1,068.00	
	รวมยอดค่าไป							177,994.60	

จร.

ประมาณราคาต่อตาราง ตารางที่ทำการศึกษาติดตั้งขนาดกลาง
 สถานที่ก่อสร้าง สภ.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร
 ฝ่ายประมาณราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 19

แบบเลขที่ 9263/52

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							177,994.60	
	3.1.16 ข้อต่อคด PB φ 1-1/2"x1"	4	ตัว	172.00	688.00	-	-	688.00	
	3.1.17 ข้อ 90° เกยรวมออก PB φ 1"	8	ตัว	117.00	936.00	-	-	936.00	
	3.1.18 ข้อ 90° เกยรวมออก PB φ 1/2"	30	ตัว	77.00	2,310.00	-	-	2,310.00	
	3.1.19 ตามทางเกลียวใน PB φ 1/2"	15	ตัว	77.00	1,155.00	-	-	1,155.00	
	3.1.20 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB φ 3/4"	2	ตัว	81.00	162.00	-	-	162.00	
	3.1.21 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB φ 1"	2	ตัว	105.00	210.00	-	-	210.00	
	3.1.22 ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB φ 1-1/2"	6	ตัว	221.00	1,326.00	-	-	1,326.00	
	3.1.23 ประตุน้ำ φ 3/4" (แบบบอลวาล์ว)	1	ตัว	352.00	352.00	75.00	75.00	427.00	
	3.1.24 ประตุน้ำ φ 1" (แบบบอลวาล์ว)	1	ตัว	455.00	455.00	100.00	100.00	555.00	
	3.1.25 ประตุน้ำ φ 1-1/2" (แบบบอลวาล์ว)	3	ตัว	845.00	2,535.00	150.00	450.00	2,985.00	
	3.1.26 สุ่มเอน GSP φ 2"	2	ตัว	150.00	300.00	-	-	300.00	
	3.1.27 ข้อ 90° GSP φ 2"	6	ตัว	62.78	376.68	-	-	376.68	
	3.1.28 มาตรฐานน้ำ φ 2"	-	ตัว	-	-	-	-	-	อยู่ในงาน
	3.1.29 ประตุน้ำ φ 2"	4	ตัว	1,728.00	6,912.00	200.00	800.00	7,712.00	คงมีติด
	3.1.30 FLOAT VALVE φ 2"	1	ตัว	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00	
	3.1.31 FOOT VALVE φ 3"	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	900.00	1,800.00	10,800.00	
	รวมยอดยกไป							213,137.28	

ประมาณราคาท่อส่งน้ำ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดกลาง
 สถานีก่อสร้าง สด.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร
 ฝ่ายประมาณราคา

แบบเลขที่ 9263/52

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

แบบปร.4 แผ่นที่ 20

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							213,137.28	
	3.1.32 ประตุน้ำ ϕ 3"	4	ตัว	3,264.00	13,056.00	300.00	1,200.00	14,256.00	
	3.1.33 FLEXIBLE CONNECTOR ϕ 3"	4	ตัว	3,790.00	15,160.00	300.00	1,200.00	16,360.00	
	3.1.34 STRAINER ϕ 3"	2	ชุด	7,190.00	14,380.00	300.00	600.00	14,980.00	
	3.1.35 CHECK VALVE ϕ 3"	2	ตัว	4,460.00	8,920.00	300.00	600.00	9,520.00	
	3.1.36 สายทาง GSP ϕ 3"	7	ตัว	235.00	1,645.00	-	-	1,645.00	
	3.1.37 งอ 90° GSP ϕ 3"	12	ตัว	168.30	2,019.60	-	-	2,019.60	
	3.1.38 ชุดยึมน GSP ϕ 3"	4	ตัว	380.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	3.1.39 U-BOLT 3"	4	ชุด	31.00	124.00	-	-	124.00	
	3.1.40 U-BOLT 1-1/2"	12	ชุด	24.00	288.00	-	-	288.00	
	3.1.41 เหล็กฉาก 2" ยาว 6 เมตร	2	เส้น	384.00	768.00	-	-	768.00	
	3.1.42 ลิ้นกรองน้ำกึ่ง (ใหญ่)	2	กระป๋อง	238.00	476.00	-	-	476.00	
	3.1.43 เทปพันกัลว	20	ม้วน	19.00	380.00	-	-	380.00	
	3.1.44 อุปกรณ์อื่นๆ	1	งาน	17,300.00	17,300.00	-	-	17,300.00	
	3.1.45 อื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานระบบประปา เป็นเงิน							292,773.88	

16.

สถานที่ก่อสร้าง ซอ.สาทรเหล็ก อ.สาทรเหล็ก จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9263/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.2 งานระบบสุขาภิบาล								
	3.2.1 ท่อ PVC 8.5 φ 6" ยาว 4 เมตร	3	เส้น	1,165.30	3,495.90	616.00	1,848.00	5,343.90	
	3.2.2 ท่อ PVC 8.5 φ 4" ยาว 4 เมตร	19	เส้น	550.40	10,457.60	288.00	5,472.00	15,929.60	
	3.2.3 ท่อ PVC 8.5 φ 3" ยาว 4 เมตร	9	เส้น	339.70	3,057.30	180.00	1,620.00	4,677.30	
	3.2.4 ท่อ PVC 8.5 φ 2" ยาว 4 เมตร	25	เส้น	154.80	3,870.00	80.00	2,000.00	5,870.00	
	3.2.5 ท่อ PVC 8.5 φ 1-1/2" ยาว 4 เมตร	15	เส้น	98.00	1,470.00	80.00	1,200.00	2,670.00	
	3.2.6 สามทาง TY ทด PVC 8.5 φ 6"x4"	2	ตัว	690.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	3.2.7 สามทาง TY ทด PVC 8.5 φ 3"x2"	5	ตัว	95.00	475.00	-	-	475.00	
	3.2.8 สามทาง Y ทด PVC 8.5 φ 4"x2"	8	ตัว	161.00	1,288.00	-	-	1,288.00	
	3.2.9 สามทาง TY PVC 8.5 φ 4"	20	ตัว	175.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	3.2.10 สามทาง TY PVC 8.5 φ 2"	20	ตัว	33.80	676.00	-	-	676.00	
	3.2.11 สามทาง Y PVC 8.5 φ 2"	10	ตัว	34.40	344.00	-	-	344.00	
	3.2.12 FCO φ 6"	1	ชุด	750.00	750.00	280.00	280.00	1,030.00	
	3.2.13 FCO φ 4"	7	ชุด	440.00	3,080.00	200.00	1,400.00	4,480.00	
	3.2.14 FCO φ 3"	1	ชุด	440.00	440.00	180.00	180.00	620.00	
	3.2.15 ฝอบ 45° PVC 8.5 φ 6"	8	ตัว	230.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
	3.2.16 ฝอบ 45° PVC 8.5 φ 4"	28	ตัว	70.50	1,974.00	-	-	1,974.00	
	รวมยอดยกไป							52,097.80	

Jan

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการถาวรนี้คำนวณมาตามกลาง
 ฐานที่ก่อสร้าง ชด.สภาพเหล็ก อ.สภาพเหล็ก อ.พิธีกร
 ฝ่ายประมาณราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 22

แบบเลขที่ 9263/52
 ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							52,097.80	
	3.2.17 งอ 45° PVC 8.5 φ 3"	8	ตัว	39.50	316.00	-	-	316.00	
	3.2.18 งอ 45° PVC 8.5 φ 2"	30	ตัว	9.90	297.00	-	-	297.00	
	3.2.19 งอ 45° PVC 8.5 φ 1-1/2"	18	ตัว	6.70	120.60	-	-	120.60	
	3.2.20 งอ 90° PVC 8.5 φ 2"	15	ตัว	19.40	291.00	-	-	291.00	
	3.2.21 งอ 90° PVC 8.5 φ 1-1/2"	20	ตัว	12.80	256.00	-	-	256.00	
	3.2.22 ขั้วกด PVC 8.5 φ 2"x1-1/2" (บ.1ง)	22	ตัว	11.50	253.00	-	-	253.00	
	3.2.23 ขั้วกด PVC 8.5 φ 4"x2" (บ.1ง)	4	ตัว	40.40	161.60	-	-	161.60	
	3.2.24 ขั้วกด PVC 8.5 φ 3"x2" (บ.1ง)	4	ตัว	25.20	100.80	-	-	100.80	
	3.2.25 ขั้วต่อเกลียวนอก PVC 8.5 φ 4"	7	ตัว	65.20	456.40	-	-	456.40	
	3.2.26 ขั้วต่อเกลียวนอก PVC 8.5 φ 3"	1	ตัว	46.30	46.30	-	-	46.30	
	3.2.27 ขั้วต่อเกลียวนอก PVC 8.5 φ 2"	18	ตัว	17.30	311.40	-	-	311.40	
	3.2.28 P-TRAP PVC 8.5 φ 2"	18	ตัว	145.00	2,610.00	-	-	2,610.00	
	3.2.29 FD φ 2"	18	ตัว	250.00	4,500.00	120.00	2,160.00	6,660.00	
	3.2.30 น้้ายประสานท่อ 1,000 กรัม	20	กระป๋อง	209.00	4,180.00	-	-	4,180.00	
	3.2.31 HANGER 4"	20	ชุด	75.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	3.2.32 HANGER 2"	28	ชุด	44.00	1,232.00	-	-	1,232.00	
	รวมยอดยกไป							70,889.90	

Jo.

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลกลาง
 สถานที่ก่อสร้าง อภ.สาทรเหล็ก อ.สาทรเหล็ก จ.ปทุมธานี
 ฝ่ายประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 23

แบบเลขที่ 9263/52
 ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดรวม								
3.2.33	HANGER 1-1/2"	16	ชุด	42.00	672.00	-	-	70,889.90	
3.2.34	ทุกเหล็ก 3/8"	64	ชุด	17.00	1,088.00	-	-	672.00	
3.2.35	STUD 3/8" ยาว 1 เมตร	100	เส้น	30.00	3,000.00	-	-	1,088.00	
3.2.36	ตั้งบับัดน้ำเต็ขนาด 12.40 ซม. (แบบไม่เคมอากาศ)	1	ชุด	102,795.00	102,795.00	8,920.00	8,920.00	111,715.00	
3.2.37	ตั้งบับัดน้ำเต็ขนาด 6.00 ซม. (แบบไม่เคมอากาศ)	1	ชุด	51,590.00	51,590.00	4,460.00	4,460.00	56,050.00	
3.2.38	อุปรกรอ์ธัษา	1	งาน	8,150.00	8,150.00	3,120.00	3,120.00	11,270.00	
3.2.39	ตั้งบับเพ็ลลิ่งม็อ็ลลิ่งม็อ็ลลิ่ง 15 ปอมน์	11	ชุด	1,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
3.2.40	อื่น ๆ (ถ้ามี)								
รวมงานระบบสุขาภิบาล เป็นเงิน									
								271,184.90	

Handwritten signature

ประมาณราคาต่อตาราง ตารางที่ทำการขอเป็นตารางขนาดกลาง
 สถานที่ก่อสร้าง สด.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร
 ฝ่ายประมาณราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 24

แบบเลขที่ 9263/52

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.3 งานระบบระบายน้ำฝน								
	3.3.1 ท่อ GSP ϕ 4" ยาว 6 เมตร	10	เส้น	2,189.00	21,890.00	1,428.00	14,280.00	36,170.00	
	3.3.2 ท่อ GSP ϕ 3" ยาว 6 เมตร	6	เส้น	1,503.00	9,018.00	978.00	5,868.00	14,886.00	
	3.3.3 งอ 45° GSP ϕ 4"	18	ตัว	371.00	6,678.00	-	-	6,678.00	
	3.3.4 งอ 45° GSP ϕ 3"	8	ตัว	216.00	1,728.00	-	-	1,728.00	
	3.3.5 นิบเม็ด GSP ϕ 4"	4	ตัว	234.00	936.00	-	-	936.00	
	3.3.6 นิบเม็ด GSP ϕ 3"	2	ตัว	143.00	290.00	-	-	290.00	
	3.3.7 ยูนิชน GSP ϕ 4"	4	ตัว	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	3.3.8 ยูนิชน GSP ϕ 3"	2	ตัว	380.00	760.00	-	-	760.00	
	3.3.9 หัวรับน้ำฝน เหล็กหล่อ RD 4"	4	ตัว	440.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
	3.3.10 หัวรับน้ำฝน เหล็กหล่อ RD 3"	2	ตัว	390.00	780.00	180.00	360.00	1,140.00	
	3.3.11 ข้อต่อ GSP ϕ 4"	8	ตัว	183.83	1,470.64	-	-	1,470.64	
	3.3.12 ข้อต่อ GSP ϕ 3"	4	ตัว	112.03	448.20	-	-	448.20	
	3.3.13 U-BOLT ϕ 4"	16	ตัว	33.50	536.00	-	-	536.00	
	3.3.14 U-BOLT ϕ 3"	8	ตัว	31.00	248.00	-	-	248.00	
	3.3.15 สึปเปอร์มาทิกซ์ (ใหญ่)	6	กระป๋อง	238.00	1,428.00	-	-	1,428.00	
	3.3.16 เหล็กตัว U 2" x 5 มม. ยาว 6.00 m	2	เส้น	1,187.00	2,374.00	-	-	2,374.00	
								73,652.84	
									รวมยอดยกไป

Ja

7

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество		Цена		Итого	Сметная стоимость	Сметная стоимость
			Известно	Проектируемо	Заказ	Средняя			
	4.2.1 ПАНЕЛЬ BOARD 18 CCT W/MAIN CB 125A	шт	1		11,150.00		11,150.00		
	- CB 1 P 32 AT	шт	9		100.00	900.00			
	- CB 1 P 20 AT	шт	3		100.00	300.00			
	- CB 1 P 16 AT	шт	6		100.00	600.00			
	4.2.2 LC3 ПАНЕЛЬ BOARD 24 CCT W/MAIN CB 160A	шт	1		11,550.00		11,550.00		
	- CB 1 P 32 AT	шт	9		100.00	900.00			
	- CB 1 P 20 AT	шт	5		100.00	500.00			
	- CB 1 P 16 AT	шт	7		100.00	700.00			
	4.2.3 LC3 ПАНЕЛЬ BOARD 24 CCT W/MAIN CB 160A	шт	1		11,550.00		11,550.00		
	- CB 1 P 32 AT	шт	9		100.00	900.00			
	- CB 1 P 20 AT	шт	9		100.00	900.00			
	- CB 1 P 16 AT	шт	4		100.00	400.00			
	- CB 1 P 16 AT	шт	8		100.00	800.00			
	4.2.4 БУНГ (БН)								
	7.1.1 ПАНЕЛЬ BOARD AND MAIN CB 18/30								40,250.00

Итого сметной стоимости работ по разделу "Электротехнические работы" - 220,850.00 руб. (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

Итого сметной стоимости работ по разделу "Монтажные работы" - 220,850.00 руб. (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

Итого сметной стоимости работ по разделу "Монтажные работы" - 220,850.00 руб. (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

Итого сметной стоимости работ по разделу "Монтажные работы" - 220,850.00 руб. (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

Итого сметной стоимости работ по разделу "Монтажные работы" - 220,850.00 руб. (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

Итого сметной стоимости работ по разделу "Монтажные работы" - 220,850.00 руб. (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

Итого сметной стоимости работ по разделу "Монтажные работы" - 220,850.00 руб. (двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	MATERIALS		LABOR	TOTAL
						UNIT PRICE	QTY		
	4.3.1 FROM TR - MDB 2(XIC-150) NY NY IN 4" HDPE								
	- NY NY IC-150 sq.mm	M	120.00	563.23	67,587.60	88.00	10,560.00		78,147.60
	- Dia. 4" HDPE	M	30.00	132.75	3,982.50	29.00	870.00		4,852.50
	4.3.2 FROM MDB - LPI (4x95 / 1x35 G) THW IN 3" IMC								
	- THW 95 sq.mm	M	20.00	343.14	6,862.80	45.00	900.00		7,762.80
	- THW 35 sq.mm	M	5.00	121.07	605.35	24.00	120.00		725.35
	- Dia. 3" IMC	M	5.00	543.00	2,715.00	54.00	270.00		2,985.00
	4.3.3 FROM MDB - LPI2 (4x120 / 1x35 G) THW IN 3" IMC								
	- THW 120 sq.mm	M	40.00	434.72	17,388.80	50.00	2,000.00		19,388.80
	- THW 35 sq.mm	M	10.00	121.07	1,210.70	24.00	240.00		1,450.70
	- Dia. 3" IMC	M	10.00	543.00	5,430.00	54.00	540.00		5,970.00
	4.3.4 FROM MDB - LPI3 (4x120 / 1x35 G) THW IN 3" IMC								
	- THW 120 sq.mm	M	60.00	434.72	26,083.20	50.00	3,000.00		29,083.20
	- THW 35 sq.mm	M	15.00	121.07	1,816.05	24.00	360.00		2,176.05
	- Dia. 3" IMC	M	15.00	543.00	8,145.00	54.00	810.00		8,955.00
	4.3.5 BY (DIP)								
	3" THW ELECTRICAL FEEDER CABLE AND CONDUIT (BY)								161,497.00

1. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING ALL NECESSARY PERMITS AND APPROVALS FROM THE LOCAL AUTHORITIES.
 2. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING UTILITIES AND STRUCTURES.
 3. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING TREES AND LANDSCAPING.
 4. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING ROADS AND DRIVEWAYS.
 5. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING UTILITIES AND STRUCTURES.
 6. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING TREES AND LANDSCAPING.
 7. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING ROADS AND DRIVEWAYS.
 8. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING UTILITIES AND STRUCTURES.
 9. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING TREES AND LANDSCAPING.
 10. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING ROADS AND DRIVEWAYS.

11. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING UTILITIES AND STRUCTURES.
 12. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING TREES AND LANDSCAPING.
 13. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING ROADS AND DRIVEWAYS.

14. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING UTILITIES AND STRUCTURES.
 15. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING TREES AND LANDSCAPING.
 16. THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE PROTECTION OF ALL EXISTING ROADS AND DRIVEWAYS.

Handwritten mark or signature.

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจชนบทกลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 30

สถานที่ก่อสร้าง ซ.ม.สาทเทย์ก อ.ตางเหล็ก จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ 9263/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	งาน LIGHTING FIXTURE								
4.4.1	FLU. 1 x 18 W ออกติดตั้ง	49	ลูก	225.00	11,025.00	100.00	4,900.00	15,925.00	
4.4.2	FLU. 1 x 36 W ออกติดตั้ง		ลูก	300.00	-	100.00	-	-	
4.4.3	FLU. 2 x 36 W ออกติดตั้ง	123	ลูก	450.00	55,350.00	80.00	9,840.00	65,190.00	
4.4.4	SPOT LIGHT 150 W PAR 38	3	ลูก	336.00	1,008.00	120.00	360.00	1,368.00	
4.4.5	Emergency Light 2x35W.Halogen Charger/Battery 12V. 2Hrs.	6	ลูก	2,500.00	15,000.00	100.00	600.00	15,600.00	
4.4.6	Exit Light 1x11W.Compact Flu. Charger/Battery 12V. 2Hrs.	3	ลูก	2,000.00	6,000.00	100.00	300.00	6,300.00	
4.4.7	อื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงาน LIGHTING FIXTURE เป็นเงิน							104,383.00	

ประมาณราคาคำสั่งซื้อวาง อาหารที่ทำการสถานีตำรวจนครหลวง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 33

สถานที่ก่อสร้าง ซ.ลาดเหนือ อ.ลาดเหนือ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9263/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.7	งาน TELEPHONE SYSTEM								
4.7.1	MDF 40 PAIRS	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	1,000.00	1,000.00	4,800.00	
4.7.2	Telephone Modular Jack & Plastic Cover	25	ชุด	167.00	4,175.00	80.00	2,000.00	6,175.00	
4.7.3	TIEV 4C-0.65 sq.mm.	700.00	ม.	9.00	6,300.00	5.00	3,500.00	9,800.00	
4.7.4	Dia. 1/2" EMT.	170.00	ม.	24.38	4,144.60	18.00	3,060.00	7,204.60	
4.7.5	Dia. 3/4" EMT.	20.00	ม.	35.20	704.00	20.00	400.00	1,104.00	
4.7.6	Dia. 1" EMT.	60.00	ม.	50.05	3,003.00	23.00	1,380.00	4,383.00	
4.7.7	ACCESSORIES	1	ชุด	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
4.7.8	อื่นๆ (ถ้ามี)								
รวมงาน TELEPHONE SYSTEM เป็นเงิน								36,466.60	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลกลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 34

สถานที่ก่อสร้าง สภ.สาทรเหนือ อ.สาทรเขต จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9263/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.8	งาน TELEVISION SYSTEM								
4.8.1	TV. ANTENNA. 3,5,7,9,11,ITV & BOOSTER. Amplifier	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,500.00	1,500.00	17,500.00	
4.8.2	SPLITTER & TAP OFF UNIT	8	ชุด	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00	
4.8.3	TV Out let - Plastic Cover	18	ชุด	210.00	3,780.00	70.00	1,260.00	5,040.00	
4.8.4	RG 6	250.00	ม.	10.00	2,500.00	3.00	750.00	3,250.00	
4.8.5	RG 11	50.00	ม.	15.00	750.00	4.00	200.00	950.00	
4.8.6	Dia. 1/2" EMT.	150.00	ม.	24.38	3,657.00	18.00	2,700.00	6,357.00	
4.8.7	Dia. 3/4" EMT.	50.00	ม.	35.20	1,760.00	20.00	1,000.00	2,760.00	
4.8.8	Dia. 3/4" IMC.	20.00	ม.	68.75	1,375.00	23.00	460.00	1,835.00	
4.8.9	Dia. 1" IMC.	20.00	ม.	92.77	1,855.40	25.00	500.00	2,355.40	
4.8.10	ACCESSORIES	1	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
4.8.11	อื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงาน TELEVISION SYSTEM เป็นเงิน							46,007.40	

J.

สถานที่ก่อสร้าง สด.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9263/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานถึงพื้นบ้านดินหรือมุง								
	5.1 วัสดุและกลบดินฐานราก	45.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,455.00	4,455.00	
	5.2 ทราซซีเมนต์	2.00	ลบ.ม.	360.32	720.64	60.00	120.00	840.64	
	5.3 เสาค้ำ สอ. ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	32	คัน	750.00	24,000.00	125.00	4,000.00	28,000.00	
	5.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,588.00	3,176.00	398.00	796.00	3,972.00	
	5.5 คอนกรีต 240 ksc.	12.00	ลบ.ม.	1,682.00	20,184.00	436.00	5,232.00	25,416.00	
	5.5.1 - เหล็กเส้นกลม ϕ 6 มม.	52.00	กก.	24.30	1,263.60	4.10	213.20	1,476.80	
	5.5.2 - เหล็กเส้นกลม ϕ 9 มม.	539.00	กก.	24.30	13,097.70	4.10	2,209.90	15,307.60	
	5.5.3 - เหล็กเส้นกลม ϕ 12 มม.	627.00	กก.	23.83	14,941.41	3.30	2,069.10	17,010.51	
	5.5.4 - เหล็กเส้นกลม ϕ 15 มม.	-	กก.	-	-	3.30	-	-	
	5.5.5 - สาคูผูกเหล็ก	36.54	กก.	46.70	1,706.42	-	-	1,706.42	
	5.6 ไม้แบบทาบไปคิด 60%	64.20	ลบ.ฟ.	405.00	26,001.00	-	-	26,001.00	
	5.7 ค้ำแรงไม้แบบ	107.00	ตร.ม.	-	-	133.00	14,231.00	14,231.00	
	5.8 ไม้ค้ำราวคิด 30 % ของไม้แบบ	32.10	ลบ.ฟ.	405.00	13,000.50	-	-	13,000.50	
	5.9 ไม้ค้ำยันคิด 100 % ของจำนวนทั้งหมด	40	คัน	35.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	5.10 ตะปู	1.49	ถัง	560.00	832.22	-	-	832.22	
	5.11 ก่ออิฐครึ่งแถม	20.00	ตร.ม.	185.00	3,700.00	80.00	1,600.00	5,300.00	
	รวมตลอดไป							158,949.69	

จ.

สถานที่ก่อสร้าง ต.ภ.ส.ภ.เหล็ก อ.สภ.เหล็ก จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9263/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานฐานรากชนิดคอกเสาเข็ม (ไม่รวมเสาตอม่อ)								
	6.1 ใตคิมนะกะกลมคั้น	194.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	19,206.00	19,206.00	
	6.2 ทราขทยพุ่มน้ำอัดคั้น	13.89	ลบ.ม.	360.32	5,004.84	91.00	1,263.99	6,268.83	
	6.3 คอนกรีตขยบ 1:3:5	5.56	ลบ.ม.	1,588.00	8,829.28	398.00	2,212.88	11,042.16	
	6.4 เสาเข็มตอกรูปกลมทรง ขนาด คก. 0.30 ม. หรือที่เทียบเส้นขนาด 0.30 x 0.30 x 21 ม.	62	ค้ำ	6,360.00	394,320.00	1,265.00	78,430.00	472,750.00	
	6.5 สังกัหัวเสาเข็ม	62	ค้ำ	-	-	230.00	14,260.00	14,260.00	รวมวัสดุคิด
	6.6 คอนกรีตโคร่งสร้าง 240 ksc.	38.39	ลบ.ม.	1,682.00	64,571.98	485.00	18,619.15	83,191.13	สี่มบเลอง
	6.6.1 เหล็กเส้นกลม ϕ 6 mm.	-	กก.	24.30	-	4.10	-	-	
	6.6.2 เหล็กเส้นกลม ϕ 9 mm.	-	กก.	24.30	-	4.10	-	-	
	6.6.3 เหล็กเส้นข้อยอย ϕ 12 mm.	144.00	กก.	23.83	3,431.66	3.30	475.20	3,906.86	
	6.6.4 เหล็กเส้นข้อยอย ϕ 16 mm.	115.00	กก.	23.83	2,740.45	3.30	379.50	3,119.95	
	6.6.5 เหล็กเส้นข้อยอย ϕ 20 mm.	210.00	กก.	23.83	5,004.30	2.90	609.00	5,613.30	
	6.6.6 เหล็กเส้นข้อยอย ϕ 25 mm.	4,890.00	กก.	23.83	116,528.70	2.90	14,181.00	130,709.70	
	6.6.7 ลวดผูกเหล็ก	133.98	กก.	46.70	6,256.63	-	-	6,256.63	
	6.7 ไม้แบบคิด 60 %	58.93	ลบ.ฟ.	405.00	23,867.46	-	-	23,867.46	
	6.8 ค่าแรงไม้แบบ	98.22	ลบ.ม.	-	-	133.00	13,063.26	13,063.26	
	6.9 ไม้รั่วคิด 30 % ของไม้แบบ	29.47	ลบ.ฟ.	405.00	11,933.73	-	-	11,933.73	
	รวมออกกไป							805,189.02	

จ.

สถานที่ก่อสร้าง สภ.ลาดหลั่ง อ.ลาดหลั่ง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9354/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	หมวดงานค้ำขึงบริเวณ								
	7.1 งบค้ำขึงบริเวณ (บดอัดด้วยเครื่องจักร คือ 60%)	1,700.00	ตร.ม.	-	-	7.00	11,900.00	11,900.00	
	7.2 งบน ค.ส.ล.	950.00	ตร.ม.	597.16	567,301.37	-	-	567,301.37	
	7.3 ปูนซีเมนต์ 7 ซม. พร้อมปรับระดับ	295.00	ตร.ม.	267.00	78,765.00	50.00	14,750.00	93,515.00	
	7.4 ขอบคันทัน คสล.	120.00	ม.	80.00	9,600.00	40.00	4,800.00	14,400.00	
	7.5 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.30 ม.	90	ม.	587.24	52,851.72	-	-	52,851.72	
	7.6 บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด 0.30 ม.	10	บ่อ	5,627.12	56,271.21	-	-	56,271.21	
	7.7 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.40 ม.	12.00	ม.	803.91	9,646.96	-	-	9,646.96	
	7.8 บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด 0.40 ม.	1	บ่อ	6,488.27	6,488.27	-	-	6,488.27	
	7.9 ท่อเมนประปาภายใน ϕ 2" ตามค้ำขึงบริเวณ	32.00	ม.	390.00	12,480.00	-	-	12,480.00	
	7.10 มาตราวัดน้ำของ สปก. ϕ 2" ตามค้ำขึงบริเวณ	-	ชุด	38,000.00	-	-	-	-	
	- ขยายเขตประปาหรือติดตั้งระบบน้ำบาดาล	-	งาน	235,000.00	-	-	-	-	
	7.11 งานระบบไฟฟ้า								
	- รางโคมแสงสว่างหลอดแสงจันทร์ 125 พ. เสาเหล็ก	14	ชุด	9,000.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
	- รางโคมแสงสว่างหลอดแสงจันทร์ 125 พ. เสาคอนกรีต	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หม้อแปลง 3 เฟส 315 KVA รวมตู้ควบคุมแรงสูง	-	ชุด	453,242.57	-	-	-	-	
	- ขยายเขตไฟฟ้า	-	งาน	57,119.47	-	-	-	-	
	รวมยอดค่าไป							950,854.52	

สถานที่ก่อสร้าง อ.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 8156/46

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	หมวดงานเสาอากาศ								
	1. เสาอากาศชนิดสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว	9	ท่อน	5,140.00	46,260.00	-	-	46,260.00	
	2. เสาอากาศชนิดสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว (ท่อนยอด)	1	ท่อน	5,140.00	5,140.00	-	-	5,140.00	
	3. ราวคสลิง (Guy Wire) ยาวม้วนละ 1,000 ฟุต	1	ม้วน	9,660.00	9,660.00	-	-	9,660.00	
	4. ลังยูชาย ไฟโคมเดี่ยว	1	ชุด	6,190.00	6,190.00	-	-	6,190.00	
	5. สายไฟ AC (ชนิดขนาด 2 ชั้น สีดำ ขนาด 1.5 sq.mm. ความยาว 150 ฟุต/ม้วน)	1	ม้วน	2,336.00	2,336.00	-	-	2,336.00	
	6. ชุดควบคุมสัญญาณไฟกระพริบยอดเสา	1	ชุด	7,827.00	7,827.00	-	-	7,827.00	
	7. แผ่นเหล็กฐานเสา (Base Plate) ขนาด 12 นิ้ว	1	แผ่น	2,275.00	2,275.00	-	-	2,275.00	
	8. แอสบิบลีแบบตัวชู	60	ตัว	21.50	1,290.00	-	-	1,290.00	
	9. Thimble	18	ชิ้น	18.00	324.00	-	-	324.00	
	10. Guy Bracket	3	ชุด	1,075.00	3,225.00	-	-	3,225.00	
	11. สลักแรง	9	ตัว	1,075.00	9,675.00	-	-	9,675.00	
	12. สมอบก	3	ตัว	1,107.00	3,321.00	-	-	3,321.00	
	13. เพลทชุบซิงค์ 3 รู (Equalizer Plate)	3	แผ่น	560.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	14. นัทและโบลทึบรูปตัวแอล	1	ชุด	467.00	467.00	-	-	467.00	
	15. นัทและโบลทึบรูปพร้อมแหวนสปริงขนาด 1/4 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	40	ชุด	17.00	680.00	-	-	680.00	
	16. นัทและโบลทึบรูปพร้อมแหวนสปริงขนาด 5/16 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	40	ชุด	21.00	840.00	-	-	840.00	
	รวมยอดยกไป								
								101,190.00	

Handwritten mark

แบบเลขที่ 9263/52

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
10	หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป									
	10.1 T1 โต๊ะทำงานขนาด 750x1200x725 มม. (ไม่มีลิ้นชัก)	4	ตัว	3,600.00	14,400.00	-	-	14,400.00		
	10.2 T1R โต๊ะทำงานขนาด 750x1200x725 มม. (พร้อมลิ้นชักขวามือ)	5	ตัว	5,100.00	25,500.00	-	-	25,500.00		
	10.3 T2 โต๊ะทำงาน ขนาด 750x1500x725 มม. (ไม่มีลิ้นชัก)	1	ตัว	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00		
	10.4 T2R โต๊ะทำงานขนาด 750x1500x725 มม. (พร้อมลิ้นชักขวา)	15	ตัว	5,700.00	85,500.00	-	-	85,500.00		
	10.5 T2L โต๊ะทำงานขนาด 750x1500x725 มม. (พร้อมลิ้นชักซ้ายมือ)	11	ตัว	5,700.00	62,700.00	-	-	62,700.00		
	10.6 T3 โต๊ะข้าง ขนาด 450x750x725 มม. (ไม่มีลิ้นชัก)	26	ตัว	1,875.00	48,750.00	-	-	48,750.00		
	10.7 T2W เคบ์โต๊ะหน้า โต๊ะ ขนาด 750x550x725 มม.	1	ตัว	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
	10.8 T4 โต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาด 750x1800x1125 มม.	1	ชุด	7,600.00	7,600.00	-	-	7,600.00		
	10.9 T4 โต๊ะเคาน์เตอร์ ขนาด 750x1200x725 มม.	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00		
	10.10 T5 โต๊ะประชุม ขนาด 600x1800x725 มม.	7	ตัว	3,600.00	25,200.00	-	-	25,200.00		
	10.11 T6 โต๊ะประชุมแบบพับได้ ขนาด 750x1500x725 มม.	1	ตัว	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00		
	10.12 T7 โต๊ะอาหารแบบพับได้ ขนาด 750x750x725 มม.	3	ตัว	1,760.00	5,280.00	-	-	5,280.00		
	10.13 T8 โต๊ะประชุมแบบพับได้ ขนาด 750x1800x725 มม.	4	ตัว	2,800.00	11,200.00	-	-	11,200.00		
	10.14 T9 โต๊ะประชุม ขนาด 600x1200x725 มม.	3	ตัว	2,800.00	8,400.00	-	-	8,400.00		
	10.15 C1 เก้าอี้ทำงานที่มีเท้าแบบพนักพิงสูง	1	ตัว	4,875.00	4,875.00	-	-	4,875.00		
	10.16 C2 เก้าอี้ทำงานมีเท้าแบบพนักพิงกลาง	1	ตัว	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00		
	รวมยอดยกไป								318,005.00	

h

สถานที่ก่อสร้าง สก.สาทรเก่า อ.สาทร กทม. จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9263/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							318,005.00	
10.17	C3 ก่ออิฐทำงานมีทิวมนพนักพิง	16	ตัว	2,925.00	46,800.00	-	-	46,800.00	
10.18	C4 ก่ออิฐทำงานไม่มีทิวมน	21	ตัว	2,625.00	55,125.00	-	-	55,125.00	
10.19	C5 ก่ออิฐรับรองงาตา	66	ตัว	1,125.00	74,250.00	-	-	74,250.00	
10.20	C6 ก่ออิฐจัดเตียงซาตา	46	ตัว	675.00	31,050.00	-	-	31,050.00	
10.21	C7 ก่ออิฐรับแขกไฟเบอร์ ชนิด 2 ช่วง	2	ตัว	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
10.22	C8 ก่ออิฐรับแขกไฟเบอร์ ชนิด 3 ช่วง	9	ตัว	2,240.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
10.23	C9 ก่ออิฐรับแขกปูนอมชนิด 3 ช่วง	1	ตัว	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
10.24	C10 ก่ออิฐประมุขมีทิวมน	8	ตัว	2,925.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
10.25	CB1 ผู้เก็บเอกสาร ชนิด 4 ชั้นกัก ขนาด ประมาณ 461x620x320 มม.	32	ตู้	3,360.00	107,520.00	-	-	107,520.00	
10.26	CB2 ผู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู ขนาดประมาณ 915x475x1829 มม.	18	ตู้	3,360.00	60,480.00	-	-	60,480.00	
10.27	CB3 ผู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อน ตอนล่างกึ่ง ตอนบนกระจก ขนาดประมาณ 900x400x1830 มม.	10	ตู้	6,400.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
10.28	CB4 ผู้เก็บเสื้อผ้า (ถือคอ) ขนาดประมาณ 915x475x1829 มม. (แบบ 6 ช่อง)	8	ตู้	5,960.00	47,680.00	-	-	47,680.00	
10.29	CB5 ตู้เหล็กเก็บใบขับขี่	1	ตู้	21,200.00	21,200.00	-	-	21,200.00	
10.30	CB6 ผู้เก็บเอกสาร 3 ชั้นกัก มีกุญแจ	1	ตู้	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
10.31	M1 ชั้นเหล็กจากเงาะ 1 1/2"x2 1/2" ขนาด 900x400x2100 มม.	3	ตัว	3,360.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
	รวมยอดยกไป							892,550.00	

Jan.

สถานที่ก่อสร้าง ชล.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พัทลุง

แบบเลขที่ 9263/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมตลอดยกมา							892,550.00	
10.32	M2 ชั้นเหล็กฉากเจาะรู 1 1/2"x2 1/2" ขนาด 1200x400x2100 มม.	1	ตัว	3,840.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
10.33	P1 เคาน์เตอร์วางโทรศัพท์	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
10.34	P2 เคาน์เตอร์ห้องครัว	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
10.35	P3 แท่นสำหรับชั้นบนรอย	1	ตัว	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
10.36	P4 เสาธงชาติ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
10.37	โต๊ะหมู่บูชา	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
10.38	พระบรมฉายาลักษณ์	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
10.39	แสงคิดประกาศ	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
10.40	ฉากกั้นห้องแบบทึบ ขนาด 750x1500 มม.	24	แผ่น	2,640.00	63,360.00	-	-	63,360.00	
10.41	ฉากกั้นห้องแบบทึบ ขนาด 1200x1500 มม.	12	แผ่น	3,120.00	37,440.00	-	-	37,440.00	
10.42	ฉากกั้นห้องแบบทึบ ขนาด 590x1500 มม.	6	แผ่น	1,920.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
10.43	กล่องบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียง ชนิดมีหน่วยความจำในตัว	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 60 GBพร้อมขาตั้งกล้อง								
10.44	อื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไปเป็นเงิน							1,115,710.00	

Handwritten signature

สถานที่ก่อสร้าง สภ.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9354/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานถนน (ถนน ก.ส.อ. 4 x 4.5 ม. = 18 ตร.ม. พร้อมวัสดุรองพื้น)								
	ปรับระดับคัลดินเค็มและอัดรองพื้น	18.00	ตร.ม.	-	-	16.00	288.00	288.00	
	หินคลุกบดอัดแน่น	3.51	ลบ.ม.	358.00	1,256.58	79.00	277.29	1,533.87	
	ทรายละเอียด	0.23	ลบ.ม.	370.15	85.13	75.00	17.25	102.38	
	คอนกรีต ค.2	2.70	ลบ.ม.	1,682	4,541.40	436.00	1,177.20	5,718.60	
	เหล็กเส้นกลม ϕ 9 มม.	55.39	กก.	24.30	1,345.98	4.10	227.10	1,573.08	
	เหล็กเส้นกลม ϕ 12 มม.	22.20	กก.	23.83	529.03	3.30	73.26	602.29	
	เหล็กเส้นกลม ϕ 19 มม.	9.36	กก.	23.83	223.05	3.30	30.89	253.94	
	ตัวผูกเหล็ก	2.61	กก.	46.70	121.82	-	-	121.82	
	แบบข้าง (คิดใช้ 100 ครั้ง)	1.27	ตร.ม.	16.00	20.32	60.00	76.20	96.52	
	รูปแอสฟัลต์เหล็กทราย	25	ทอน	5	125.00	-	-	125.00	
	ตะปู	0.02	ถัง	560	9.88	-	-	9.88	
	ขานวนแอสฟัลต์ผสมทราย	10.75	ม.	10	107.50	-	-	107.50	
	แต่งผิวคอนกรีตหยาบ	18.00	ตร.ม.	-	-	12.00	216.00	216.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							10,748.87	
	เฉลี่ยราคางานแต่ละ							597.16	
	รวมหมวดงานถนน ก.ส.อ. ต่อตารางเมตรเป็นเงิน							597.16	

Handwritten signature

สถานที่ก่อสร้าง ผ.ส.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9334/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานขอบคันถนน ค.ส.ล. (ขอบคันหิน ค.ส.ล. ยาว 100 ม.)								
	พรายหยาบอัดแน่น	12.50	ลบ.ม.	360.32	4504.00	75.00	937.50	5441.50	
	คอนกรีต ค.2	12.70	ลบ.ม.	1682.00	21361.40	436.00	5537.20	26898.60	
	เหล็กเส้นกลม φ 6 มม.	260.00	กก.	24.30	6,318.00	4.10	1,066.00	7,384.00	
	เหล็กเส้นกลม φ 9 มม.	1,168.00	กก.	24.30	28,382.40	4.10	4,788.80	33,171.20	
	ถวดยุทเหล็ก	42.84	กก.	46.70	2,000.63	-	-	2,000.63	
	ประกอบแบบบั้ง (คิดใช้ 100 ครั้ง)	76.00	ตร.ม.	20.00	1,520.00	75.00	5,700.00	7,220.00	
	ตะปู	0.76	ถัง	560.00	425.60	-	-	425.60	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							82,541.53	
	เฉลี่ยราคาเมตรละ							825.42	
	รวมหมวดงานขอบคันถนน ค.ส.ล. ต่อมตรเป็นเงิน							825.42	

Jan

ประมาณราคาต่อก่อสร้าง อาคารทำการถนาค่าจ้างขนาดกลาง
สถานที่ก่อสร้าง สภ.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 9334/52

ฝ่ายประมาณราคา ประมาณราคา รั้วที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมวดหมู่
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานบ่อพักที่ระยะขบวนสำหรับท่อ Ø 0.30 ม.								
	บุค-กลบ คืบ	2.00	ลบ.ม.	-	-	79.00	158.00	158.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.14	ลบ.ม.	360.32	50.44	60.00	8.40	58.84	
	คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	1,588	174.68	398.00	43.78	218.46	
	คอนกรีต ค.2	0.54	ลบ.ม.	1,682	908.28	436.00	235.44	1,143.72	
	เหล็กเส้นกลม ϕ 6 mm.	11.15	กก.	24.30	270.95	4.10	45.72	316.66	
	เหล็กเส้นกลม ϕ 9 mm.	22.64	กก.	24.30	550.15	4.10	92.82	642.98	
	ลาวซุกเหล็ก	1.01	กก.	46.70	47.34	-	-	47.34	
	ไม้แบบท่วไป (25 %)	2.30	ลบ.ฟ.	400	920.00	-	-	920.00	
	ค่าแรงไม้แบบ (100 %)	9.20	ตร.ม.	-	-	133.00	1,223.60	1,223.60	
	ไม้ค้ำ (30 % ของไม้แบบ)	0.69	ลบ.ฟ.	400	276.00	-	-	276.00	
	ตะปู	0.09	กั้ง	560	51.52	-	-	51.52	
	เหล็กฉาก 45 x 45 x 3 มม.	7.50	ม.	60	450.00	16.00	120.00	570.00	
	รวมหมวดงานบ่อพักที่ระยะขบวนสำหรับท่อ Ø 0.30 ม. คือปอเป็นเงิน							5,627.12	

Jo.

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจชนาครกลาง

สถานที่ก่อสร้าง สภ.สาทเหล็ก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 10/พื้นที่ 51

แบบเลขที่ 9334/52

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานบ่อพักที่ระยะบานน้ำสำหรับท่อ Ø 0.40 ม.								
	ขุด-กลบ ดิน	3.50	ลบ.ม.	-	-	79.00	276.50	276.50	
	ทราซซาชบ่อคั่นบัน	0.20	ลบ.ม.	360.32	72.06	60.00	84.06	84.06	
	คอนกรีตหยาบ	0.16	ลบ.ม.	1,588	254.08	398.00	63.68	317.76	
	คอนกรีต ค.2	0.70	ลบ.ม.	1,682	1,177.40	436.00	305.20	1,482.60	
	เหล็กเส้นกลม φ 6 มม.	12.35	กก.	24.30	300.11	4.10	50.64	350.74	
	เหล็กเส้นกลม φ 9 มม.	25.93	กก.	24.30	630.10	4.10	106.31	736.41	
	ลวดผูกเหล็ก	1.15	กก.	46.70	53.63	-	-	53.63	
	ไม้เย็บทั่วไป (25 %)	2.40	ลบ.ฟ.	400	960.00	-	-	960.00	
	ค่าแรงไม้เย็บ (100 %)	9.60	ตร.ม.	-	-	133.00	1,276.80	1,276.80	
	ไม้โครง (30 % ของไม้เย็บ)	0.72	ลบ.ฟ.	400	288.00	-	-	288.00	
	ตะปู	0.10	กั๊ก	560	53.76	-	-	53.76	
	เหล็กฉาก 45 x 45 x 3 มม.	8.00	ม.	60	480.00	16.00	128.00	608.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							6,488.27	
	เฉลี่ยราคาบ่อตะ							6,488.27	
	รวมหมวดงานบ่อพักที่ระยะบานน้ำสำหรับท่อ Ø 0.40 ม. คือบ่อเป็นเงิน							6,488.27	

h

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดกลาง
 สถานีก่อสร้าง สด.สถานีหลัก อ.สาทเหล็ก จ.พิจิตร

แบบปร.4 แผ่นที่ 52

แบบเลขที่ 9354/52

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานที่อะระบายน้ำ ค.ส.อ. (Ø 0.40 ม. คิดช่วงละ 6.00 ม. 10 ช่วง = 60 ม.)								
	ชุด-กลบ ดิน	122.00	ลบ.ม.	-	-	79.00	9,638.00	9,638.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	9.00	ลบ.ม.	350.32	3,242.88	60.00	540.00	3,782.88	
	คอนกรีตหยาบ	7.47	ลบ.ม.	1,588.00	11,862.36	398.00	2,973.06	14,835.42	
	ท่อ ค.ส.ก. ขนาด Ø 0.40 ม.	60	ฟุตอน	306.00	18,360.00	20.00	1,200.00	19,560.00	
	ขานแนวรอชต่อท่อหนา 0.05 ม.	4.65	คร.ม.	90.00	418.50	-	-	418.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							48,234.80	
	เฉลี่ยราคาเมตรละ							803.91	
	รวมหมวดงานที่อะระบายน้ำ ค.ส.อ. ต่อเมตรเป็นเงิน							803.91	

[Handwritten signature]

สถานที่ก่อสร้าง สภ.สาทรเหนือ อ.สาทรเหนือ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ม.057/30

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานเสาธงพร้อมแท่น								
	ชุดดินและกลบดินฐานราก	0.70	ลบ.ม.	-	-	79.00	55.30	55.30	
	ทรายอัดแน่น	1.06	ลบ.ม.	360.32	381.22	60.00	63.48	444.70	
	คอนกรีต 1:2:4	1.06	ลบ.ม.	1,682.00	1,782.92	485.00	514.10	2,297.02	
	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	22.38	กก.	24.30	543.83	4.10	91.76	635.59	
	ทวดผูกเหล็ก	0.67	กก.	46.70	31.35	-	-	31.35	
	ไม้แบบท่ว ไม้ขีด 100%	4.08	ลบ.ฟ.	405.00	1,652.40	-	-	1,652.40	
	ค่าแรงไม้แบบ	4.08	ตร.ม.	-	-	133.00	542.64	542.64	
	ไม้คร่าวขีด 30% ของไม้แบบ	1.22	ลบ.ฟ.	405.00	495.72	-	-	495.72	
	ตะปู	0.06	ถัง	560.00	31.73	-	-	31.73	
	ก้อนอิฐเต็มแผ่น	2.54	ตร.ม.	380.00	965.20	150.00	381.00	1,346.20	
	ท่อประปาเกรด B ขนาด 2 นิ้ว	1	ท่อน	540.00	540.00	-	-	540.00	
	ท่อประปาเกรด B ขนาด 3 นิ้ว	1	ท่อน	902.00	902.00	-	-	902.00	
	ท่อประปาเกรด B ขนาด 4 นิ้ว	1	ท่อน	1,208.00	1,208.00	-	-	1,208.00	
	ท่อประปาเกรด B ขนาด 5 นิ้ว	2	ท่อน	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	ข้อกดเหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว x 2 นิ้ว	1	อัน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	ข้อกดเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1	อัน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	รวมยอดยกไป							14,182.66	

Handwritten mark

สถานที่ก่อสร้าง ชล.สาทงเหล็ก อ.สาทงเหล็ก จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ม.097/30

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา วันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดรวม							14,182.66	
	ข้อุดเหล็กท่อน ขนาด 5 นิ้ว x 4 นิ้ว	1	อัน	400.00	400.00	-	-	400.00	
	หัวเม็ดไม้สักถึง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3 นิ้ว	1	อัน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	หัวเม็ดไม้สักถึง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 2 นิ้ว	3	อัน	300.00	900.00	-	-	900.00	
	รอกเหล็กขนาด 1 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	แกนยึด ขนาด 1 นิ้ว พร้อมปลอกเหล็กกันเลื่อน	3	ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00	
	เหล็กประกบกับ ขนาด 2 นิ้ว x 3/16 นิ้ว ยาว 0.50 ม.	2	อัน	180.00	360.00	-	-	360.00	
	ค่าแรงประกอบเสาธงและติดตั้ง	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	ธงชาติ ขนาด 1.00 x 1.50 ม. พร้อมกลดสถึง	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	ทาสีบริเวณสีเงินพร้อมสีกันสนิม	5.00	ตร.ม.	100.00	500.00	35.00	175.00	675.00	
	ค่าสีพื้นหินขัด	8.96	ตร.ม.	320.00	2,867.20	-	-	2,867.20	
	อื่นๆ (ถ้ามี)								
	รวมงานเสาธงพร้อมแท่น เป็นเงิน							24,384.86	

for